

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4-d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.5+6.0+10.0	m m	28.500	
				RAZEM	28.500
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20.0*2*0.30+15.0*0.3	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
3	KNR-W 4-d.1 01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.5*7.0	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
4	KNR-W 4-d.1 01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 12.5*7.0	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km poz.3*0.02	m ³ m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezieniemateriałów z rozbiurki - za każdy następny 1 km Krotność = 25 poz.5	m ³ m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
7	KNR-W 2-d.1 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.3	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
8	KNR-W 2-d.1 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.3	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
9	KNR 0-15II d.1 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa poz.3	m ² m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
10	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej poz.2	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
11	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 28.50	m m	28.500	
				RAZEM	28.500
12	KNR 4-03 d.1 0702-04 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 40.0	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 4-03 d.1 0706-01 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 40.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	kalkulacja d.1 indywidualna	Zamontowanie listwy dociskowej na ścianie attykowej 21.0	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
15	KNR-W 4-d.1 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 5.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR K-05 d.1 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm 30.0	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR K-05 d.1 0105-01	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
18	NNRNKB d.1 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe ocynk. o śr. 100 mm 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01 d.1 0414-01	Wymiana podbitki z desek 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 0-15II d.1 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 16 cm 30.0	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000