proj. słup oświetleniowy h=8m wraz z oprawą
oświetleniową ze źródłem światła LED 60W zainstalowaną na wysiegniku 1m

proj. słup oświetleniowy h=6m wraz z oprawą
oświetleniową przejścia dla pieszych ze źródłem światła LED 45W
(optyka prawa) zainstalowaną na wysiegniku 2m

istn. YAKY-4x25mm² (istn. kabel oświetleniowy)
przeciąć i wprowadzić przelotowa do proj. słupa

ZAKRES PRZEBUDOWY
hkm 0+97,00

ZAKRES PRZEBUDOWY
hkm 0+00,00

Całkowita długość linii kablowej typu YAKY-4x25mm²
L=120m

LEGENDA

- proj. linia kablowa typu YAKY-4x25mm²
- proj. latarnia oświetlenia ulicznego
- 1,2,3 współrzędne geodezyjne
- 30m/26m długość kabla / długość trasy

OZNACZENIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/0254/ POOE/12	
INWESTOR:	Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa ulicy Niepodległości w Golczewie w zakresie oświetlenia ulicznego - dz. nr 532		
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu		

Grupa Energetyczna Brzostek
Eugeniusz Brzostek
72-410 Wysoka Kamieńska ul. Leśna 3
NIP 9861-000-01-32

ROK: 2021
SKALA: 1:500
DATA: 01.04.2021 r.
NR RYS. 1