

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004Z w granicach Powiatu Kamińskiego (przebudowa chodnika w miejscowości Mokrzyca Mała) o długości 350 m, w granicach pasa drogowego (dz. 320/4 obręb Mokrzyca Mała)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,35
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 57*1,5	m2 razem	85,5 85,5
3	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 53*1,5+17*1,5+8*1,5+25*1,5+84*1,5+45*1,5+0,75*2,5	m2 razem	349,875 349,875
4	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 57+6+53+7+17+4+8+25+9+84+45	m razem	315 315
5	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 57+53+17+8+25+14+84+5+45	m razem	308 308
6	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm TRYLINKA z wypełnieniem spoin piaskiem - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 5,5*1,5+9*1,5+5*4,5+2*1,5	m2 razem	47,25 47,25
7	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 6*3,5+9*1,5+5*4,5+2*1,5	m2 razem	60 60
8	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA 3*3*4	m2 razem	36 36
CHODNIKI POBUDOWA , NAWIERZCHNIA				
9	KNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 406,63	m2 razem	406,63 406,63
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	406,63
11	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	406,63
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	406,63
ZJAZDY				
13	KNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na zjazdach o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ ZJAZDY I SKRZYŻOWANIA 114,16+77,60	m2 razem	191,76 191,76
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	191,76

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004Z w granicach Powiatu Kamińskiego (przebudowa chodnika w miejscowości Mokrzyca Mała) o długości 350 m, w granicach pasa drogowego (dz. 320/4 obręb Mokrzyca Mała)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - zjazdy	m2	191,66
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	191,66
17	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsympce cementowo-piaskowej - zjazdy kostka kolor	m2	191,66
ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
18	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	282,2
19	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	106,4
20	KNNR 6 0403/03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	58,05
21	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15	m	291,43
ROBOTY INNE				
22	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	207
23	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	207
24	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2
25	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3