

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z w granicach Powiatu Kamieńskiego (przebudowa chodnika w miejscowości Jatki) o długości 500 m, w granicach pasa drogowego (dz. 11/3 obręb Jatki)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5
2	KNR 2-31 0813/07	Rozebranie oporników kamiennych na podsypce piaskowej Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA	m	500
CHODNIKI POBBUDOWA , NAWIERZCHNIA				
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - Z WYWOZEM UROBKU LUB WBUDOWANIEM W POBOCZE		
		500*1,7	m2	850
		razem	m2	850
4	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ		
		405*1,65	m2	668,25
		razem	m2	668,25
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		635	m2	635
		razem	m2	635
6	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 15cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	635
7	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	635
ZJAZDY				
8	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 30cm wykonywane na zjazdach o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ		
		ZJAZDY I SKRZYŻOWANIA 175	m2	175
		razem	m2	175
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	175
10	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - zjazdy	m2	175
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy	m2	175
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy kostka kolor	m2	175
ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
13	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	398
14	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	112
15	KNNR 6 0403/03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15	m	72
16	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15	m	445
ROBOTY INNE				
17	KNR 2-31 1102/05	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowców z kamienia obrobionego o wysokości 16-20cm - ODTWORZENIE KRAWĘDZI JEZDNI DO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH	m2	90
18	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie po zakończonych robotach - oznakowanie przejść dla pieszych	kpl	1
19	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	530
20	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	530
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2
22	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3