

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 4 d.2 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
36	KNNR 4 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4,0	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
37	KNNR-W 2-17 d.2 0138-01 z.o. 3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3		Roboty elektryczne			
38	KNNR 9 d.3 0501-03	Oprawy oświetleniowe 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
39	KNNR 9 d.3 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
40	KNNR 9 d.3 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
41	KNNR 9 d.3 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 4,0	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
42	KNNR 9 d.3 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
43	KNNR 9 d.3 0201-02 analogia	Montaż tablicy rozdzielczej 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome [2,50+2,38]*2*0,90+[1,20+2,38]*2*0,90+[1,15+2,0]*2*0,90*2+poz.18	m ² m ²	40,134	
				RAZEM	40,134
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.19	m ² m ²	40,134	
				RAZEM	40,134
21	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.19	m ² m ²	40,134	
				RAZEM	40,134
22	KNR-W 2-02 d.1 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.19	m ² m ²	40,134	
				RAZEM	40,134
2		Roboty sanitarne			
23	KNNR 8 d.2 0103-01 z.o. 3.4.1. 9904-1 z.o.3.4.3. 9904-3	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych - odrębna próba na ciśnienie na gorąco wraz zregulacją (R x 1.15) - obiekty służby zdrowia lub nauki na rury PEX 2,30*2+3,0+6,0*4+2,40*4+2,0*4	m m	49,200	
				RAZEM	49,200
24	KNNR 8 d.2 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej stojącej o śr.15 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNNR 8 d.2 0208-03 z.sz. 3.3.1. 9905	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie - obiekty służby zdrowia lub nauki 10,0	msc. msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNNR 8 d.2 0208-07 z.sz. 3.3.1. 9905	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie - obiekty służby zdrowia lub nauki Obmiar dodatkowy - długość rury 36,0 2,0	szt. m szt.	2,000	36,000
				RAZEM	2,000
28	KNNR 8 d.2 0216-02 z.sz. 3.3.1. 9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika - obiekty służby zdrowia lub nauki 2,0	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNNR 8 d.2 0218-03 z.sz. 3.3.1. 9905	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" - obiekty służby zdrowia lub nauki 2,0	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNNR 8 d.2 0126-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Podgrzewacz wody elektryczny 120 l 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.6 mm (C) 49,20	m m	49,200	
				RAZEM	49,200
32	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNNR 4 d.2 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 2,0*2,38+1,20*2,38+2,50*2,38	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
2	KNR-W 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.1	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 [2,50+2,380]*2*3,0+[1,20+2,38]*2*3,0+[2,0+1,35]*2*3,0+[0,95+2,0]*2*3,0	m ² m ²	 88,560	 88,560
				RAZEM	88,560
4	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,380*3,0+2,0*3,0	m ² m ²	 13,140	 13,140
				RAZEM	13,140
5	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu poz.3	m ² m ²	 88,560	 88,560
				RAZEM	88,560
6	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworów 1,10*2,12	m ³ m ³	 2,332	 2,332
				RAZEM	2,332
7	KNR-W 4-01 d.1 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1,30*0,20*0,15	m ³ m ³	 0,039	 0,039
				RAZEM	0,039
8	KNR-W 4-01 d.1 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,40*3	m m	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
9	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 0,90*2,05*4	m ² m ²	 7,380	 7,380
				RAZEM	7,380
10	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
11	KNR-W 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Krotność = 1,5 poz.1	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
12	KNR 0-29 d.1 0635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie poz.1	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
13	KNR 0-29 d.1 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.12	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
14	KNR 0-29 d.1 0636-04	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie poz.15	m ² m ²	 61,992	 61,992
				RAZEM	61,992
15	KNR AT-27 d.1 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie [2,50+2,38]*2*2,10+[2,38+1,20]*2*2,10+[1,15+2,0]*2*2,10*2	m ² m ²	 61,992	 61,992
				RAZEM	61,992
16	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.15	m ² m ²	 61,992	 61,992
				RAZEM	61,992
17	KNR 0-12 d.1 1118-02 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną poz.12	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566
18	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.12	m ² m ²	 13,566	 13,566
				RAZEM	13,566

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek przy Sali Gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : 72-400 Kamień Pomorski ul.Wolińska 7
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Stanisława Stasica
ADRES INWESTORA : 72-400 Kamień Pomorski ul.Wolińska 7
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Putyrski
DATA OPRACOWANIA : maj 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2023 r.

Data zatwierdzenia

000181987
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica
72-400 Kamień Pom., ul. Wolińska 7
tel. 091/3820472, fax 091382047