

Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim
 Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim						
1			Rozbiórki nawierzchni -wariant I			
1 d.1	KNR AT-03 0104-02		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.	m2		
			3,94 * 11,85	m2	46,69	
			6,50 * 8,50	m2	55,25	
			20,25 * 3,10	m2	62,78	
			19,6 * 3,10	m2	60,76	
			10,5 * 3,10	m2	32,55	
			10,5 * 6,4	m2	67,20	
					RAZEM	325,23
2 d.1	KNR AT-03 0105-01		Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km -przyjęto 50%	m2		
			(3,94 * 11,85 + 6,50 * 8,5 + 20,25 * 3,10 + 19,6 * 3,10 + 10,50 * 3,10 + 10,5 * 6,40 + 10,50 * 8,50 + 4,66 * 3,79 + 14,20 * 8,10) * 0,5	m2	273,58	
					RAZEM	273,58
3 d.1	KNR 2-31 0801-04		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -3	m2		
			273,58	m2	273,58	
					RAZEM	273,58
4 d.1	KNNR 6 0806-02		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			6,4 + 19,0	m	25,40	
					RAZEM	25,40
5 d.1	KNNR 6 0806-08		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			20,25 * 2 + 6,40 * 2 + 19,6 * 2	m	92,50	
					RAZEM	92,50
6 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek -stanowiska parkingowe	m2		
			4 * 2,5 * 5	m2	50,00	
					RAZEM	50,00
7 d.1	KNNR 1 0206-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m3		
			50 * 0,15	m3	7,50	
					RAZEM	7,50
2			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
8 d.2	KNNR 1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	m2		
			poz.2 + poz.6 + 14,20 * 8,10	m2	438,60	
					RAZEM	438,60
9 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.8	m2	438,60	
					RAZEM	438,60
10 d.2	KNR 2-31 0107-03		Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka betonowa z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m3		
			poz.2 * 0,05	m3	13,68	
					RAZEM	13,68

Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-02		poz.4 + poz.5 + 6,50 + 10,50 + 14,20 + 8,10	m	157,20	
					RAZEM	157,20
12	KNR 2-31		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
d.2	0101-05		(6,50 + 10,5 + 14,20) * 5,0	m2	156,00	
					RAZEM	156,00
13	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2	0114-01		poz.12	m2	156,00	
					RAZEM	156,00
14	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 15 cm	m2		
d.2	0114-02		Krotność = -5			
			poz.6	m2	50,00	
					RAZEM	50,00
15	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05		poz.5	m	92,50	
					RAZEM	92,50
16	KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		poz.4 + 6,50 + 10,5 + 14,20 + 8,10	m	64,70	
					RAZEM	64,70
17	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0511-03		poz.2 / 0,5 + poz.12	m2	703,16	
					RAZEM	703,16
18	KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
19	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m3		
d.2	0108-11		poz.1 * 0,06 + poz.2 * 0,07 * 0,3 + poz.4 * 0,15 * 0,30	m3	28,62	
			+ poz.5 * 0,08 * 0,30			
					RAZEM	28,62