
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki w pomieszczeniu BOŚ
ADRES INWESTYCJI: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b
NAZWA INWESTORA: Powiat Kamieński
ADRES INWESTORA: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b
DATA OPRACOWANIA: 2024-04-22

Kalkulację wykonano na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje
- zastosowano ceny średnie wg. wydawnictwa „INTERCENBUD” na I kw. b.r.
- wizja lokalna i przeprowadzone pomiary

Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. Kosztorys niniejszy nie obejmuje: instalacji wewnętrznych, przyłączy, oraz robót zewnętrznych takich jak drogi, zieleń oraz wszelkie innych kosztów związanych bezpośrednio z procesem budowy np. zagospodarowania placu na czas budowy.

Mimo dołożenia wszelkich starań, ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi, wynikają z braku dostępności połączeń dachowych od strony zewnętrznej i mogą różnić się od ilości rzeczywistych, w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Pomiary wykonywane zostały od strony poddasza nieużytkowego.

WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Remont w pom. BOŚ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont w pom. BOŚ					
1		Remont pomieszczenia BOŚ			
1		Wyniesienie i wniesienie wyposażenia	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków-listwy PCW	m		
d.1		5,6 * 2 + 3,9 * 2 - 0,9	m	18,100	
				RAZEM	18,100
3	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
d.1		5,6 * 3,9	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej- przyjęto 10% powierzchni	m2		
d.1		5,6 * 3,9 * 0,1	m2	2,184	
				RAZEM	2,184
5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
d.1		poz.4	m2	2,184	
				RAZEM	2,184
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje z płyt podkładowych XPS , gr 3mm,układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
d.1		poz.3	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.1		poz.3	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
8	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.1		poz.2	m	18,100	
				RAZEM	18,100
9	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
d.1		poz.2 * 0,03 * 0,08 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,05	m3	0,589	
				RAZEM	0,589