Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY WEWNETRZNE**			
1.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1. 1	wycena indy-widualna	Przenoszenie mebli, demontaż drobnych elementów wyposażenia ze ścian 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.48*1.42	m2 m2	2.102	
				RAZEM	**2.102**
3 d.1. 1	KNR 5-08 0705-07	Ostrożny demontaż i ponowny montaż korytek kablowych PCV - przygotowanie do malowania Krotność = 2 4.40+2.50+2.0+1.6+4.0	m m	14.500	
				RAZEM	**14.500**
4 d.1. 1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych-przygotowanie do malowania Krotność = 2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
5 d.1. 1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż i ponowny montaż łączników instalacyjnych podtynkowych Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
6 d.1. 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
7 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.20*(4.48*2+2.46*2-1.12*1.91)+2.46*4.48-poz.2	m2 m2	46.489	
				RAZEM	**46.489**
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 2.62*4.64+1.12*1.91+2.05*0.9+0.20*1.12	m2 m2	16.365	
				RAZEM	**16.365**
1.2		**ROBOTY ODTWORZENIOWE**			
9 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2+2.46*3.20-2.05*0.9	m2 m2	8.129	
				RAZEM	**8.129**
10 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie - wyrównanie powierzchni po skuciu płytek poz.2	m2 m2	2.102	
				RAZEM	**2.102**
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 2003-10 z.sz.5.1. 9929-03	Obudowa płytami g-k podejsc instalacyjnych 1.22*1.0	m2 m2	1.220	
				RAZEM	**1.220**
12 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.46*3.20-2.05*0.9	m2 m2	6.027	
				RAZEM	**6.027**
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.7	m2 m2	46.489	
				RAZEM	**46.489**
14 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.20*(4.48*2+2.46*2-2.05*0.9)+0.20*1.91*2	m2 m2	39.276	
				RAZEM	**39.276**
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.46*4.48+0.2*1.12	m2 m2	11.245	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**11.245**
16 d.1. 2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie powierzchni pionowych i poziomych	m^2		
		poz.15+poz.14	m^2	50.521	
				RAZEM	**50.521**
17 d.1. 2	KNR 2-05 0904-04 analogia	Montaż karniszy	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	**1.500**
18 d.1. 2	KNR 2-05 0904-04 analogia	Montaż rolet	m^2		
		1.9*1	m^2	1.900	
				RAZEM	**1.900**